



ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำ (ช่วงที่ 1)

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือได้พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

กำหนดราคากลางตามคำสั่งที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย
1	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	2,000.00	331.63	663,260.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	100.00	803.44	80,344.00
3	Expansion Joint RB 12 มม.	เมตร	16	60.36	965.76
4	Contraction Joint RB 12 มม.	เมตร	180	48.33	8,699.40
5	Longitudinal Joint DB 12 มม.	เมตร	0	29.95	-
6	ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร	ลบ.ม.	100	188.55	18,855.00
7	งานเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	ตร.ม.	2,000.00	10.63	21,260.00
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				793,384.16
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				0
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				0
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง				1.3624
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
⑤	ราคากลางโครงการ/งานก่อสร้าง				1,080,906.58
	สรุปราคากลาง				1,080,000.00
	ตัวอักษร หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน				
	พื้นที่ก่อสร้าง 2,000 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 540 บาท				
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ		เห็นชอบ
	(นายพงศ์ภาค ใจเด็ด)			(นางธนีสรา สุขกันตะ)	
	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด				
ลงชื่อ		กรรมการ			รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
	(นายนาวัน สุดถนอม)				
	ลงชื่อ				
ลงชื่อ		กรรมการ			อนุมัติ
	(นายธนัญชัย ศรีวัง)			(นายประเสริฐ เมืองจันทร์)	
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด				